

ALLEGATO N.01

26.08.2013



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 8 Dicembre 2002 n. 19
COINNOVA PUGLIA S.p.A. (Ex. TECNOPOLIS CSATA) | Str. Prov. per Cosmesalme Km 3 - 70010 Volonzo - Bari
TEL. 080 9182242 - FAX 080 9182244 | C.F. 93209020724 | WWW.ARB.PUGLIA.IT - E-MAIL: SPORICTORIA@ARB.PUGLIA.IT

ANTICIPATA VIA MAIL
ANTICIPATA VIA FAX

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 26/08/2013 13:12 - 0011089
PROTOCOLLO:



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
PIAZZA PLEBISCITO, 34-35
70121 - BARLETTA (BT)

PEC: urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it
FAX: 0883 959710

OGGETTO "D.P.R. n.331/01 - Intervento di manutenzione del canale Ciappetta - Camaggi.
CUP: J99H1300070005

Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

Richiesta finanziamento di euro 743.697,93 ex D.P.R.n.331/01."

PARERE DI COMPETENZA - CONFERENZA DI SERVIZI DEL 29/08/2013

Rif. Vs nota prot. n. 0044369-13 del 01/08/2013 - prot. AdB n. 10775 del 07/08/2013



In riferimento al progetto indicato in epigrafe questa Autorità, comunica quanto segue.

Premesso che con Deliberazione n.39 del 30/11/2005 e ss.mm.ii. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA);

Valutati gli elaborati trasmessi, da cui si evince che gli interventi in progetto, nel tratto di canale indicato, consistono essenzialmente in:

- Sfalci di erbe, arbusti di varie dimensioni, canneti sviluppati lungo le sponde del canale, sul fondo in corrispondenza degli accumuli di materiale con conseguente rimozione e conferimento in impianto autorizzato;
- Rimozione di materiali di varia provenienza e pezzatura assimilabili a rifiuti ingombranti o successivo conferimento in impianto autorizzato;
- Rimozione del terriccio, pietrame, massi e di qualsivoglia materiale assimilabile a rifiuto inerte e conferimento in impianto autorizzato onde prevenire la successiva ricrescita della vegetazione;
- Rimozione dei fanghi di dragaggio che si trovano sul fondo del canale, in particolar modo nella savanella, con successivo spandimento e compattazione per la loro riduzione di peso preliminare al successivo conferimento ad impianto autorizzato;
- Sostituzione delle lastre di rivestimento del canale mancanti o di quelle irrimediabilmente danneggiate;
- Riparazione delle lastre di rivestimento del canale parzialmente danneggiate;
- Riparazione del fondo, della savanella e dei salti.

Considerato che gli interventi in progetto sono classificabili come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del canale esistente senza apportare modifiche alle sezioni e al profilo originario del tratto di canale su cui sono previsti, che rientrano tra quelli consentiti dalle prescrizioni del titolo II - Assetto Idraulico delle NTA del PAI.

Si esprime, per quanto di competenza, parere di compatibilità al PAI per gli interventi proposti alle seguenti condizioni la cui verifica dell'ottemperanza è affidata al RUP:

- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque all'interno del canale esistente.

Si fa presente che gli interventi proposti nel presente progetto, pur ripristinando la funzionalità idraulica del tratto di canale Ciappetta-Camaggi su cui sono previsti, non determinando variazioni di pericolosità idraulica rispetto allo stato attuale, non generano, pertanto, modifica alle aree a diversa pericolosità idraulica riportate nel PAI vigente.

Si chiede che la presente nota venga allegata come parte integrante del verbale della conferenza di servizi e trasmessa a tutti i soggetti coinvolti.

Il segretario generale
Prof. Ing. Antonio Rosario DI SANTO

